

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla „Wykonanie monitoringu terenów administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie”. Wszystkie obiekty znajdują się na terenie Gminy Bolesławiec.

1. Dom Ludowy Bożejowice, Bożejowice 1A

a. Kamera IPC-ACU504-FSDA (2,8mm)	szt. 10
b. Baza montażowa	szt. 10
c. Rejestrator NVR 1624K	szt. 1
d. Switch przemysłowy z funkcją PoE 8 portów	szt. 1
e. Switch przemysłowy z funkcją PoE 4 porty	szt. 1
f. HDD 6 TB	szt. 1
g. Szafa Rack 6U 600x600	szt. 1
h. Skrętka F/UTP	mb. 400

2. Dom Ludowy Nowa Wieś, Nowa wieś 3A

a. Kamera IPC-ACU504-FSDA (2,8mm)	szt. 6
b. Baza montażowa	szt. 6
c. Rejestrator NVR 824K	szt. 1
d. Switch przemysłowy z funkcją PoE 8 portów	szt. 1
e. HDD 4 TB	szt. 1
f. Szafa Rack 6U 600x600	szt. 1
g. Skrętka F/UTP	mb. 240

3. Dom Ludowy Kraśnik Dolny, Kraśnik Dolny 24C

a. Kamera IPC-ACU504-FSDA (2,8mm)	szt. 8
b. Baza montażowa	szt. 8
c. Rejestrator NVR 824K	szt. 1
d. Switch przemysłowy z funkcją PoE 8 portów	szt. 1
e. HDD 6 TB	szt. 1
f. Szafa Rack 6U 600x600	szt. 1
g. Skrętka F/UTP	mb. 320

4. Dom Ludowy i plac zabaw Łąka, Łąka 11z

a. Kamera IPC-ACU504-FSDA (2,8mm)	szt. 7
b. Baza montażowa	szt. 7
c. Rejestrator NVR 824K	szt. 1
d. Switch przemysłowy z funkcją PoE 8 portów	szt. 1
e. HDD 4 TB	szt. 1
f. Szafa Rack 6U 600x600	szt. 1
g. Skrętka F/UTP	mb. 280

5. Dom Ludowy i plac zabaw Dobra, Dobra 94

a. Kamera IPC-ACU504-FSDA (2,8mm)	szt. 7
b. Baza montażowa	szt. 7
c. Rejestrator NVR 824K	szt. 1
d. Switch przemysłowy z funkcją PoE 8 portów	szt. 1
e. HDD 4 TB	szt. 1
f. Szafa Rack 6U 600x600	szt. 1
g. Skrętka F/UTP	mb. 280

Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie, w obecności pracownika GOKIS (po wcześniejszym umówieniu się), wizji lokalnej we wszystkich obiektach.