

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEWNĘTRZNY W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
ADRES INWESTYCJI : KRUSZYN UL. KASZTANOWA NR 1 B, 59-700 BOLESŁAWIEC  
INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BOLESŁAWCU Z/S KRUSZYN  
ADRES INWESTORA : KRUSZYN UL. KASZTANOWA NR 1 B, 59-700 BOLESŁAWIEC  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>remont wewnętrzny</b>					
1		<b>Przygotowanie powierzchni do malowania</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	866.43	m <sup>2</sup>	866.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>866.43</b>
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> - suffity: 1. biuro 1: (6,75*5,35) 2. biuro 2: (6,74*3,36) 3. szatnia: (6,74*3,36) 4. sala prób 3: (6,78*5,80) 5. dyrektor: (3,58*4,70) 6. sekretariat: (2,78*4,70) 7. biuro 3: (2,97*4,70) 8. magazyn: (1,95*2,31) 9. archiwum: (1,96*2,30) 10. wc D: (1,10*1,55*2+2,40*2,70) 11. wc M: (2,71*3,63+1,55*1,15*3) 12. sala: (14,95*5,20+14,95*1,40*2+14,95*4,00*2) 13. scena: (4,00*6,00+4,00*3,00*2) 14. kuchnia: (9,65*5,35) 15. magazynek: (2,30*2,60) 16. przedsionek: (3,42*1,90) 17. biblioteka: (1,20*2,50+14,70*6,55+3,57*9,30) 18. korytarz biura: (15,00*2,73) 19. korytarz: (28,20*2,50+11,25*2,75+3,53*2,75) 20. wejście: (7,97*4,00) (6.75*5.35+6.74*3.36+6.74*3.36+6.78*5.80+3.58*4.70+2.78*4.70+2.97*4.70+1.95*2.31+1.96*2.30+1.10*1.55*2+2.40*2.70+2.71*3.63+1.55*1.15*3+14.95*5.20+14.95*1.40*2+14.95*4.00*2+4.00*6.00+4.00*3.00*2+9.65*5.35+2.30*2.60+3.42*1.90+1.20*2.50+14.70*6.55+3.57*9.30+15.00*2.73+28.20*2.50+11.25*2.75+3.53*2.75+7.97*4.00)	m <sup>2</sup>	866.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>866.43</b>
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany [(6.75+5.35)*2*3.25+(6.74+3.36)*2*3.25+(6.78+5.80)*2*3.25+(3.58+4.70)*2*3.25+(2.78+4.70)*2*3.25+(2.97+4.70)*2*3.25+(1.95+2.31)*2*3.25+(1.96+2.30)*2*3.25+(2.40+2.70)*2*1.00+(1.10+1.55)*2*1.00*2+(3.63+2.71)*2*1.00+(1.15+1.55)*2*1.00*3+(14.95*2+3.00*2+12.00)*2.35+(6.00*3.00*2)+(4.00+3.00)*2*3.25*2+(9.65+5.35)*2*1.00+(2.30+2.60)*2*1.00+(3.42+1.90)*2*2.35+(11.30+14.70)*2*3.25+(3.32+3.40)*2*3.25+(15.00+2.73)*2*2.35+(14.78*2+30.93)*2*2.35+(8.00+4.00)*2*2.35]-[(2.10*1.00)*16+(2.73*1.85*2+2.07*1.50+1.50*2.50*2+3.90*2.75*2+2.50*1.10*8)]	m <sup>2</sup>	1326.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>1326.75</b>
4		Zdemontowanie kratki wentylacyjnej, umycie kratki i ponowny montaż	szt		
d.1	wycena indywidualna	34.00	szt	34.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.00</b>
5		Oklejanie opraw oświetleniowych (świetłowodowych) taśmą malarską - ochrona przed zabrudzeniem	szt		
d.1	wycena indywidualna	79.00	szt	79.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.00</b>
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08 analogia	- uzupełnienie akrylem spękań na połączeniu ścian z sufitem podwieszanym z płyty gipsowo-kartonowej z poszpachlowaniem nierówności - suffity - 866.43	m <sup>2</sup>	866.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>866.43</b>
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 6 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1611-02	- sufit w sali 14.95*6.00	m <sup>2</sup>	89.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.70</b>
2		<b>Roboty malarskie</b>			
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	sufitów - farba akrylowa w kolorze białym			

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6.75*5.35+6.74*3.36+6.74*3.36+6.78*5.80+3.58*4.70+2.78*4.70+2.97*4.70+1.95*2.31+1.96*2.30+1.10*1.55*2+2.40*2.70+2.71*3.63+1.55*1.15*3+14.95*5.20+14.95*1.40*2+14.95*4.00*2+4.00*6.00+4.00*3.00*2+9.65*5.35+2.30*2.60+3.42*1.90+1.20*2.50+14.70*6.55+3.57*9.30+15.00*2.73+28.20*2.50+11.25*2.75+3.53*2.75+7.97*4.00)	m <sup>2</sup>	866.43	
				RAZEM	866.43
9	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolory jasne pastelowe [(6.75+5.35)*2*3.25+(6.74+3.36)*2*3.25+(6.78+5.80)*2*3.25+(3.58+4.70)*2*3.25+(2.78+4.70)*2*3.25+(2.97+4.70)*2*3.25+(1.95+2.31)*2*3.25+(1.96+2.30)*2*3.25+(2.40+2.70)*2*1.00+(1.10+1.55)*2*1.00*2+(3.63+2.71)*2*1.00+(1.15+1.55)*2*1.00*3+(14.95*2+3.00*2+12.00)*2.35+(6.00*3.00*2)+(4.00+3.00)*2*3.25*2+(9.65+5.35)*2*1.00+(2.30+2.60)*2*1.00+(3.42+1.90)*2*2.35+(11.30+14.70)*2*3.25+(3.32+3.40)*2*3.25+(15.00+2.73)*2*2.35+(14.78*2+30.93)*2*2.35+(8.00+4.00)*2*2.35]-[(2.10*1.00)*16+(2.73*1.85*2+2.07*1.50+1.50*2.50*2+3.90*2.75*2+2.50*1.10*8)]	m <sup>2</sup>	1326.75	
				RAZEM	1326.75
3		<b>Lamperia</b>			
10	KNR 0-17 d.3 0929-01	Nałożenie na podłogę farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - korytarz biura - 23,70*0,80=18,96 m <sup>2</sup> - korytarz główny: 33,76*0,80=27,00 m <sup>2</sup> - holl : 5,60*0,80=4,48 m <sup>2</sup> - sala: 4340*0,80=34,72 m <sup>2</sup> - przedsieonek: 7,64*0,80=6,11 m <sup>2</sup> 18.96+27.00+4.48+34.72+6.11	m <sup>2</sup>	91.27	
				RAZEM	91.27
11	KNR 0-17 d.3 0929-03	Wyprawa cienkowarstwowa grubości 2.5 mm z gotowej j mieszanki żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 18.96+27.00+4.48+34.72+6.11	m <sup>2</sup>	91.27	
				RAZEM	91.27
12	KNR-W 4-03 d.3 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglany	otw.	60.00	
				RAZEM	60.00
13	KNR-W 2-02 d.3 1036-08	Montaż listwy odbojowej na ścianie z płyty meblowej szer. 20 cm okleinowanej drewnopodobnej - korytarz biura - 23,70 mb - wejście do budynku - 2,00 mb - sala - 4,00 mb 23.70+2.00+4.00	m	29.70	
				RAZEM	29.70
14	KNR-W 4-03 d.3 1016-04	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w ścianie - Przymocowanie listwy odbojowej na kołki rozporowe 60.00	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
15	KNR-W 4-02 d.3 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego w miejscu wykonywania tynku żywicznego - demontaż i ponowny montaż - grzejnik istniejący 6.00	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00